A1: 594x841
A: 0.5 m²

08.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7_PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

p=132cm
p=134cm
p=00cm
p=00cm
p=133cm
priklop na obstoječi jašek MK
peskolov Ø50
KP=kota terena
KI=-1,00
KD=-1,50
žleb Ø50
PREDELAVA OBSTOJEČIH VRAT
-obrniti smer odpiranja vrat - vrata se morajo odpirati v smeri izhoda (min širina 0,9 m)
-dodati evakuacijsko požarno ključavnico po SIST EN 179:
vrata je z notranje strani možno vedno odpreti, z zunanje strani pa le s ključem
(znotraj kovana kljuka, zunaj bunka)
obst. jašek se ponovno obnovi (vse priključke) med zasutjem gradbene jame
nov kamnit zid obojestranski
postavitev enote vrv v naslednjih fazah
postavitev enote vrv v naslednjih fazah
1%
zunanja enota VRV
L: 1600 mm
W: 900 mm
H: 1800 mm
teža 400 kg
rob arm. betona
rob plošče
N23
PLATO (STROJNICA)
26.54 m2
T: zalikan beton
glej NAČRT DEPOJA S PLATOJEM
preboj 980x1030
klimat
L: 2225 mm
W: 1750 mm
H: 1230 mm
teža 800 kg
zastor- perforirana rešetka, h= 200 cm
vzorec perforacije glej načrt rešetke na fasadi
(1.sklop- risba 1.5.7.5)
možnost postavitve enote vrv v naslednjih fazah
obst. kamnit zid
nov kamnit zid obojestranski
Vr-nz2 1.34 / 2.10
+5,10
glej NAČRT STOPNIC ST1
Tn3
N10
PREHOD
30.64 m2
T: teraco
S: heraklit
+4,35
linija med obstoječo AB ploščo in novo AB ploščo
Vr-nz1 1.10 / 2.10
Ok-n5 0.70 / 0.70
Ok-n4 1.10 / 1.98
Ok-n3 1.18 / 1.98
Ok-n2 1.10 / 1.88
Ok-n1 1.20 / 1.88
+5,18
glej NAČRT STOPNIC ST2
panelna obloga
odstranitev kamnitega parapeta, h=25 cm
vertikala Ø110 odtok in odduh do strehe
N9.4
DEPO
2.01 m2
T: keramika
S: mk
N9.3
GARDEROBA
3.88 m2
T: keramika
S: mk
N9.2
SANITARIJE M
3.09 m2
T: teraco
S: mk
N9.1
SANITARIJE Ž
3.24 m2
T: teraco
S: mk
VN1 90 / 240
ST5 157 / 185
Sn1
Sn2
Sn4
Sn5
panelna obloga videz lesa
izvedba začasne zapore dvigalnega jaška- MK stena v 2.sklopu- 1.del (izvedba mansarde)
N7
PREHOD
30.99 m2
T: teraco
S: heraklit/panelna obloga
Tn2
N8.2
DVIGALO
2.70 m2
T: teraco
S: /
hidrant
elektro omara
omet 03 do višine ograje panelna obloga nad ograjo
glej NAČRT STOPNIŠČA
N8.1
STOPNIŠČE
18.85 m2
T: teraco
S: /
Tn2
SS9 697 / 350
SS8 274 / 350
SS7 697 / 350
izvedba začasnih MK sten z vrati v 2.sklopu- 1.del (izvedba mansarde)
N6
VSTOPNI PROSTOR
104.39 m2
T: teraco
S: heraklit/panelna obloga
Tn2
omet 01 v ravnini okna
omet 02
omet 03
VN3 116 / 225
N11.1
DVORANA 1
83.57 m2
T: teraco
S: heraklit/ panelna obloga
Tn4
AS2 689 / 350
N11.2
DVORANA 2
41.99 m2
T: teraco
S: heraklit/panelna obloga
Tn4
AS3 686 / 350
HEA 200
Ok-n6 1.10 / 1.60
p=71cm
SS5 667 / 350
rampa 16%
SS6 392 / 350
+4,46
N5
POROČNA DVORANA/ VITEŠKA SOBA
46.18 m2
T: parket
S: lesen viden strop OBST.
Tn1
omet 01 v niši v ravnini okna
omet 03 deloma omet 01 (na vrhu)
Ok-n7 1.18 / 1.92
114 / 60
O2
PREDELAVA
-dodatna zasteklitev z zunanje strani
A
B

Sn1_ MK stena
-keramika_ 1 cm
-lepilo_ 1 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-enojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 7,5 cm
-panelna obloga videz lesa_ 1,3 cm

Sn2_ MK stena
-keramika_ 1 cm
-lepilo_ 1 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-enojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 10 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-lepilo_ 1 cm
-keramika_ 1 cm

Sn3_ MK stena
-keramika_ 1 cm
-lepilo_ 1 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-enojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 7,5 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-lepilo_ 1 cm
-keramika_ 1 cm

Sn4_ MK stena
-keramika_ 1 cm
-lepilo_ 1 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-dvojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 20 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-lepilo_ 1 cm
-keramika_ 1 cm

Sn5_ MK stena
-oplesk
-2x 1,25 mavčno kartonska plošča
-enojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 5 cm
-2x 1,25 vodoodporna mavčno kartonska plošča
-oplesk

Tn1
novo (16 cm):
-gotovi troslojni parket
(videz kmečkega poda, hrast lakiran)_ 1,5 cm
-lepilo_ 1 cm
-izravnalna masa_ 1 cm
-plavajoči estrih_ 5 cm
-zvočna in toplotna izolacija- folija iz penjenega polietilena
(kot npr Termosilent)_ 1,5 cm
-sovprežna AB plošča_ 6 cm
obstoječe:
-parna zapora Kloeber Wallint T2
-OSB plošče
-podeskanje (s spodnje strani vidno)
-leseni stropniki (s spodnje strani vidni)

Tn2
novo (15 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 32,5 cm
strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

Tn3
novo (15 cm nad ploščo):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena
(kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija XPS_ 5 cm
-bitumenska hidroizolacija_ 1 cm

-nova AB plošča_ 12 cm
-utrjeno nasutje_ 10 cm

Tn4
novo (15 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija-
folija iz penjenega polietilena
(kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
-podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 22,5 cm
-strop heraklit plošče 120/60 (deloma panelna obloga v pasovih)_ 2,5 cm

legenda

- omet 01- gladek omet (nove konstrukcije)*
- omet 02- grob prekriven omet (stare konstrukcije)*
- omet 03- tanek oplesk (vidna struktura kamna, betona)*
- panelna obloga videz lesa*
- panelna obloga grafitno siva*
- *GLEJ SHEME OMETOV IN OBLOG 1.5.6.5 do 1.5.6.11
- rušitve
- kote obstoječe
- +0,05 kote novo

- ▨ kamen obstoječe
- ▨ armiran beton obstoječe
- ▨ armiran beton NOVO
- ▨ MK stene NOVO
- ▨ porobeton NOVO
- ▨ betonski estrih NOVO
- ▨ XPS NOVO

NOVO ±0.00=+333,70 n.m.v. ABSOLUTNO
kota nadstropja +4,35

-VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!
-IZVAJALEC MORA PRED GRADNJO OZ. VGRADNJO PREVERITI VSE BISTVENE MERE. V KOLIKOR SE POJAVLJAJO ODSTOPANJA, JIH MORA USKLADITI Z NADZORNIKOM OZ. ARHITEKTOM.
-POVRŠINE PROSTOROV SO PODANE NA ZIDARSKE MERE, OMET IN OBLOGE NISO UPOŠTEVANI.
-OMETI IN PANELNE OBLOGE SO PRIKAZANE V SHEMAH OMETOV IN OBLOG.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
Občina Komen
Komen 86, 6223 Komen

Risba:
TLORIS NADSTROPJA
Merilo: 1:50

Objekt:
GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP

Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh. — Id. št. : ZAPS 1389
Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh. — Id. št. : ZAPS 1389
Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a. — Id. št. : ZAPS 1677

Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Številka načrta: 14272_II_1
Številka projekta: 14272_II
Datum: september 2018
Spremembe:
Številka lista: 1.5.1.7

A1: 594x841
A: 0.5 m²

08.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

Sn6_ MK stena
-panelna obloga videz lesa_ 1,3 cm
-enojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 7,5 cm
-2x 1,25 mavčno kartonska plošča
-oplesk

Sn7_ MK stena
-panelna obloga videz lesa_ 1,3 cm
-enojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 12,5 cm
-2x 1,25 mavčno kartonska plošča
-oplesk

Sn8_ MK stena_EI60
-oplesk
-2x 1,25 mavčno kartonska ognjevarna plošča
-enojna podkonstrukcija, toplotna izolacija_ 5 cm
-2x 1,25 mavčno kartonska ognjevarna plošča
-oplesk

Tm1
novo (16 cm):
-gotovi troslojni parket
(videz kmečkega poda, hrast lakiran)_ 1,5 cm
-lepilo_ 1 cm
-OSB plošče_ 2 cm
-podkonstrukcija poda
-mineralna volna_ 5 cm
-sovprežna AB plošča_ 6 cm
obstoječe:
-parna zapora Kloeber Wallint T2
-OSB plošče
-podeskanje (s spodnje strani vidno)
-leseni stropniki (s spodnje strani vidni)

Tm2
novo (15 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
-podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 38,5 cm
-strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

Tm3
novo (15 cm):
-keramika_ 1 cm
-lepilo_ 1 cm
-izravnalna masa_ 1 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
-podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 89,75 cm
-strop kontinuiran MK_ 1,25 cm

Tm4
novo (15 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
-(HEA 200- ojačitev AB plošče)
-podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 38,5 cm
-strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

Tm5
novo (13+17+2 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 5 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 5 cm
-AB plošča_ 17 cm
-zunanji omet po vzoru že izvedenega spodnji palacij SZ_ 2 cm

Tm6
novo (21 cm):
-epoksi premaz
-izravnalna masa_ 1,5 cm
-plavajoči estrih_ 6,5 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 5 cm
-toplotna izolacija XPS_ 8cm
obstoječe:
-AB plošča_ 15 cm

legenda

omet 01- gladek omet (nove konstrukcije)*
omet 02- grob prekriven omet (stare konstrukcije)*
omet 03- tanek oplesk (vidna struktura kamna, betona)*
panelna obloga videz lesa*
panelna obloga grafitno siva*
*GLEJ SHEME OMETOV IN OBLOG 1.5.6.5 do 1.5.6.11
rušitve
kote obstoječe
+0,05 kote novo

▨ kamen obstoječe
▨ armiran beton obstoječe
▨ armiran beton NOVO
▨ MK stene NOVO
▨ porobeton NOVO
▨ betonski estrih NOVO
▨ XPS NOVO

NOVO ±0.00=+333,70 n.m.v. ABSOLUTNO
kota mansarde +8,61

-VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!
-IZVAJALEC MORA PRED GRADNJO OZ. VGRADNJO PREVERITI VSE BISTVENE MERE. V KOLIKOR SE POJAVLJAJO ODSTOPANJA, JIH MORA USKLADITI Z NADZORNIKOM OZ. ARHITEKTOM.
-POVRŠINE PROSTOROV SO PODANE NA ZIDARSKE MERE, OMET IN OBLOGE NISO UPOŠTEVANI.
-OMETI IN PANELNE OBLOGE SO PRIKAZANE V SHEMAH OMETOV IN OBLOG.

Projektant: PROJEKT d.d. NOVA GORICA					
Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **TLORIS MANSARDE** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.1.8

A1: 594x841
A: 0.5 m²

08.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

leseni sekundarci za planete b/h 7/4cm
bakrena vertikala žlebu (opcija!)
bakrena vertikala žlebu
B
HEA 300
HEA 260
leseni sekundarci za planete b/h 7/4cm
HEA 260
menjalnik 14/20
odstranitev špirovca
menjalnik 10/20
menjalnik 10/20
ODT1 134X98 strešno okno za odvod dima in toplote (kot npr GGL UK04)
odvodni ventilator sanitarije Ø200
.65
.30
menjalnik 14/20
odvod dima dvigalo 30/65 cm
Ø110 oddušek
leseni špirovci b/h 14/20 (na špirovcih letve b/h 8/5)
leseni špirovci b/h 14/20 (na špirovcih letve b/h 8/5)
leseni špirovci b/h 14/20 (na špirovcih letve b/h 8/5)
leseni špirovci b/h 14/20 (na špirovcih letve b/h 8/5)
del venca iz kamnitih škrl
HEA 300, oz. ležišče na AB vencu, glej projekt gradbenih konstrukcij
HEA 300
HEA 260
HEA 260
HEA 300
HEA 300
HEA 260
leseni špirovci b/h 14/20
leseni špirovci b/h 14/20
HEA 260
HEA 260
HEA 260
A
2 HEA 300
HEA 300
HEA 300
letve b/h 8x17cm
leseni špirovci b/h 14/20
leseni špirovci b/h 14/20
leseni špirovci b/h 14/20
letve b/h 8x17cm
letve b/h 8x17cm
letve b/h 8x17cm
E
E
A
B
bakrena vertikala žlebu
leseni sekundarci za planete b/h 7/4cm (vzdolžno na špirovcih)
bakreni polkrožni žleb
leseni sekundarci za planete b/h 12/12
bakrena vertikala žlebu
leseni sekundarci za planete b/h 7/4cm (vzdolžno na špirovcih)
6.50

▨ kamen obstoječe
▨ armiran beton obstoječe
▨ armiran beton NOVO
▨ MK stene NOVO
▨ porobeton NOVO
▨ betonski estrih NOVO
▨ XPS NOVO

NOVO ±0.00=+333,70 n.m.v. ABSOLUTNO
kota mansarde +8,61

-VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!
-IZVAJALEC MORA PRED GRADNJO OZ. VGRADNJO PREVERITI VSE BISTVENE MERE. V KOLIKOR SE POJAVLJAJO ODSTOPANJA, JIH MORA USKLADITI Z NADZORNIKOM OZ. ARHITEKTOM.
-POVRŠINE PROSTOROV SO PODANE NA ZIDARSKE MERE, OMET IN OBLOGE NISO UPOŠTEVANI.
-OMETI IN PANELNE OBLOGE SO PRIKAZANE V SHEMAH OMETOV IN OBLOG.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **TLORIS OSTREŠJA** Merilo: 1:50	
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.	Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.1.9

B
B
A
A'
E
E
streha mostovž
glej načrt mostovža
1%
površina strešine cca 200m2
odvodni ventilator sanitarije Ø200
ODT1 134X98
strešno okno za odvod
dima in toplote
(kot npr GGL UK04)
odvod dima dvigalo 30/65 cm
Ø110 odduh
površina strešine cca 320m2
površina strešine cca 50m2
površina strešine cca 30m2
površina strešine cca 20m2
površina strešine cca 20m2
površina strešine cca 50m2

A1: 594x841
A: 0.5 m²

08.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

▨	kamen obstoječe
▨	armiran beton obstoječe
▨	armiran beton NOVO
▨	MK stene NOVO
▨	porobeton NOVO
▨	betonski estrih NOVO
▨	XPS NOVO

NOVO ±0.00=+333,70 n.m.v. ABSOLUTNO
kota mansarde +8,61

-VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!
-IZVAJALEC MORA PRED GRADNJO OZ. VGRADNJO PREVERITI VSE BISTVENE MERE. V KOLIKOR SE POJAVLJAJO ODSTOPANJA, JIH MORA USKLADITI Z NADZORNIKOM OZ. ARHITEKTOM.
-POVRŠINE PROSTOROV SO PODANE NA ZIDARSKE MERE, OMET IN OBLOGE NISO UPOŠTEVANI.
-OMETI IN PANELNE OBLOGE SO PRIKAZANE V SHEMAH OMETOV IN OBLOG.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **TLORIS STREHE** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.1.10

A3x3: 420x891
A: 0.38 m²
27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA

Symbol	Quantity	Article number	Article name
● 1:	61	13054071302	Pipes RV XS 690 lm 6W 830 350mA 18,6V 60° IP20 black + 24 FO driver 702120100
● 2:	27	13051071302	Pipes T XS DECO 630 lm 7,8W 830 FO 60° black
● 3:	2	148464110011	Nitor R PRO FW 1150 lm 11W 830 FO 50\° IP20 white/white
▬ 4:	2	13411474081	Kalis 65 RV SOP 4770lm 75W 830 L2548mm FO IP44 white
○ 5:	3	12620143A01	Wave round S 4000 HO SOP 20080lm 352W 830 FO IP20 white
◠ 6: EM	1		Wave round S ½ 2300 SOP 11280lm 200W 830 FO IP20 black + EM 1h
○ 7:	1	12620141801S1	Wave round SDI 3000 SOP HE 10200+5000lm 160+80W 830 FO IP20 black
○ 8: EM	1	12620141602S1	Wave round S 2300 SOP HE 7640lm 116W 830 FO IP20 black + EM 1h
○ 9: EM	1	12620141802 A2S1	Wave round S 3000 SOP 10200lm 160W 830 FO IP20 black + 5m suspenson + EM 1h
● 10:	17	13051041702	Pipes T S PRO 3050 lm 27W 830 FO 36° black
● 11:	20	13051041802	Pipes T S PRO 3050 lm 27W 830 FO 56° black
▬ 12 EM:	1	13451714071	Kalis 65 W SOP 2880lm 41W 827 L2255mm FO EM 1h IP44 white
▬ 13:	2	15711421000	5700 5600lm 48W 830 1277mm FO IP66

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

● 1: EM	5	AXN	AXNO/2W/B/1/SA/AT/BL AXN 250lm 2W black
▬ 2: EM	3	INFINITY II AL	IF2ALD/3W/B/1/SA/AT/BL INFINITY II 80lm 3W black
🟩 3: EM	10	EXIT S	ETS/1W/B/1/SA/AT/BL EXIT S 130lm 1W black
● 4: EM	18	AXP	AXPO/2W/B/1/SA/AT/BL AXP 260lm 2W black

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:	Risba:	
Občina Komen **Komen 86, 6223 Komen**	**TLORIS STROPA NADSTROPJA** Merilo: 1:50	
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**	Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
	Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA	Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.	Id. št. : ZAPS 1677

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14272_II_1	14272_II	september 2018		1.5.1.11

A3x3: 420x891
A: 0.38 m²
27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA

Symbol	Quantity	Article number	Article name
1:	61	13054071302	Pipes RV XS 690 lm 6W 830 350mA 18,6V 60° IP20 black + 24 FO driver 702120100
2:	27	13051071302	Pipes T XS DECO 630 lm 7,8W 830 FO 60° black
3:	2	148464110011	Nitor R PRO FW 1150 lm 11W 830 FO 50\° IP20 white/white
4:	2	13411474081	Kalis 65 RV SOP 4770lm 75W 830 L2548mm FO IP44 white
5:	3	12620143A01	Wave round S 4000 HO SOP 20080lm 352W 830 FO IP20 white
6: EM	1		Wave round S ½ 2300 SOP 11280lm 200W 830 FO IP20 black + EM 1h
7:	1	12620141801S1	Wave round SDI 3000 SOP HE 10200+5000lm 160+80W 830 FO IP20 black
8: EM	1	12620141602S1	Wave round S 2300 SOP HE 7640lm 116W 830 FO IP20 black + EM 1h
9: EM	1	12620141802 A2S1	Wave round S 3000 SOP 10200lm 160W 830 FO IP20 black + 5m suspenson + EM 1h
10:	17	13051041702	Pipes T S PRO 3050 lm 27W 830 FO 36° black
11:	20	13051041802	Pipes T S PRO 3050 lm 27W 830 FO 56° black
12 EM:	1	13451714071	Kalis 65 W SOP 2880lm 41W 827 L2255mm FO EM 1h IP44 white
13:	2	15711421000	5700 5600lm 48W 830 1277mm FO IP66

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

1: EM	5	AXN	AXNO/2W/B/1/SA/AT/BL AXN 250lm 2W black
2: EM	3	INFINITY II AL	IF2ALD/3W/B/1/SA/AT/BL INFINITY II 80lm 3W black
3: EM	10	EXIT S	ETS/1W/B/1/SA/AT/BL EXIT S 130lm 1W black
4: EM	18	AXP	AXPO/2W/B/1/SA/AT/BL AXP 260lm 2W black

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
Občina Komen
Komen 86, 6223 Komen

Risba:
TLORIS STROPA MANSARDA
Merilo: 1:50

Objekt:
GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP

Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh. — Id. št. : ZAPS 1389
Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh. — Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA
Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a. — Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Številka načrta: 14272_II_1
Številka projekta: 14272_II
Datum: september 2018
Spremembe:
Številka lista: 1.5.1.12

A3x3: 420x891
A: 0.38 m²
27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**	Risba: **TLORIS TLAKA NADSTROPJE** Merilo: 1:50	
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**	Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
	Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA	Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.	Id. št. : ZAPS 1677

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14272_II_1	14272_II	september 2018		1.5.1.13

A3x3: 420x891
A: 0.38 m²

27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
Občina Komen
Komen 86, 6223 Komen

Risba:
TLORIS TLAKA MANSARDA
Merilo: 1:50

Objekt:
GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP

Odgovorni vodja projekta:
Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.
Id. št. :
ZAPS 1389

Odgovorni projektant:
Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.
Id. št. :
ZAPS 1389

Vrsta načrta:
1_ARHITEKTURA

Sodelavci:
Tinkara Kodelja, u.d.i.a.
Id. št. :
ZAPS 1677

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14272_II_1	14272_II	september 2018		1.5.1.14



- ▨ kamen obstoječe
- ▨ armiran beton obstoječe
- ▨ armiran beton NOVO
- ▨ MK stene NOVO
- ▨ porobeton NOVO
- ▨ betonski estrih NOVO
- ▨ XPS NOVO

NOVO ±0.00=+333,70 n.m.v. ABSOLUTNO
kota pritličja +0,05

-VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!
-IZVAJALEC MORA PRED GRADNJO OZ. VGRADNJO PREVERITI VSE BISTVENE MERE. V KOLIKOR SE POJAVLJAJO ODSTOPANJA, JIH MORA USKLADITI Z NADZORNIKOM OZ. ARHITEKTOM.
-POVRŠINE PROSTOROV SO PODANE NA ZIDARSKE MERE, OMET IN OBLOGE NISO UPOŠTEVANI.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**	Risba: **PREREZ AA** Merilo: 1:25

Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**	Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
	Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA	Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.	Id. št. : ZAPS 1677

Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.2.3

A2x3: 594x1261
A: 0.75 m²
08.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg


HEA 300 (obstoječe)
podeskano (obstoječe)
letve 8/17 (obstoječe)
špirovci 14/20 (obstoječe)
HEA 260 (obstoječe)
HEA 300 (obstoječe)
strop heraklit med špirovci
dodatne letve 4/5 pritrjene na špirovce z zgornje strani za pritrditev stropa
vidni obstoječi jekleni HEA nosilci
vidni obstoječi špirovci
vpih zraka
stropni konvektor
samonosilni strop Knauf
spuščen strop heraklit pod HEA nosilci
HEA 260 (obstoječe)
pocinkana podkonstrukcija za montažo izolacije (novo)
špirovci 14/20 (obstoječe)
letve 8/5 (obstoječe)
podeskano (obstoječe)
panelna obloga videz lesa
panelna obloga
zajem zraka
M4.1 MUZEJ
M7 TEHNIČNI PROSTOR/ DEPO
M4.3 MUZEJ
Sn6 100
Sn7 150
Ok-m3 1.08 0.72
Ok-m5 1.10 0.70
omet 01
omet 02
HEA 200
strop heraklit_ svetla mera h= 350 cm
kontinuiran mk strop_ svetla mera h= 300 cm
strop heraklit_ višina stropa v prostoru N10 svetla mera h= 365cm
N11.3 DVORANA 3
N9.1 SANITARIJE Ž
N9.2 SANITARIJE M
N7 PREHOD
keramika
Sn2 150
Sn1 100
Ok-n6 1.10 1.60
Ok-n4 1.10 1.98
obstoječe luknje se zapolni
obstoječi kamniti oboki- omet 03 (vidna struktura kamna)
4: WAVE SDI 12560+6280lm 220+110W 2500mm SOP 830 HO DALI black
P10 VITEŠKA DVORANA
P9.2 SANITARIJE M
P9.1 SANITARIJE Ž/ INVALIDI
svetilka
kontinuiran mavčno kartonski strop_ svetla mera h= 300 cm
Sn3 125
Ok-p4 1.18 1.52
teraco polica d=3cm videz tlaka
p=120cm
DETAJL KINETE
obstoječa ab talna plošča
+8,61
+8,46
+8,26
+7,85
+7,35
+4,35
+4,20
+4,00
+3,75
+3,05
+0,05 novo
-0,13 obstoječe
-0,36 novo
-2,70 novo
-2,65
.82
1.03

St2

obstoječe:
-opečnat korec_ 7 cm
-nosilne letve kritine v preč. smeri 4x5_ 4 cm
-vzdolžne letve - zračni sloj 4x5_ 4 cm
-paropropustna folija Tyvek Solid
-podeskanje_ 2,5 cm
-letve 8x17cm (deloma planete s podkonstrukcijo)_17 cm
-špirovci 14/20 _20 cm
-jekleni nosilci HEA 260/ HEA 300_ 30 cm

novo:
-toplotna izolacija kamena volna med letvami_ 16 cm
-parna zapora
-letve 4/5 nad špirovci za pritrditev stropa
-strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

St1

obstoječe:
-opečnat korec_ 7 cm
-nosilne letve kritine v preč. smeri 4x5_ 4 cm
-vzdolžne letve - zračni sloj 4x5_ 4 cm
-paropropustna folija Tyvek Solid
-podeskanje_ 2,5 cm
-vzdolžne letve 5x8cm (deloma planete s podkonstrukcijo)_ 5 cm
-špirovci 14/20 _20 cm
-jekleni nosilci HEA 260/ HEA 300_ 30 cm

novo:
-toplotna izolacija kamena volna med špirovci_ 20 cm
-parna zapora
-pocinkana podkonstrukcija za montažo izolacije
-podkonstrukcija spuščenega stropa med jeklenimi nosilci_ 30 cm
-strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

Tm4

novo (15 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
-(HEA 200- ojačitev AB plošče)
-podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 38,5 cm
-strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

Tm3

novo (15 cm):
-keramika_ 1 cm
-lepilo_ 1 cm
-izravnalna masa_ 1 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
-podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 89,75 cm
-strop kontinuiran MK_ 1,25 cm

Tm2

novo (15 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
-podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 38,5 cm
-strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

Tn4

novo (15 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija EPS_ 6 cm
obstoječe:
-AB plošča_ 20 cm
novo:
podkonstrukcija stropa, zračni prostor_ 22,5 cm
strop heraklit plošče 120/60 (deloma panelna obloga v pasovih)_ 2,5 cm

Tp2

novo (18 cm):
-liti teraco_ 3 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija XPS_ 8 cm
-večplastna bitumenska hidroizolacija_ 1cm
obstoječe:
-AB plošča 18 cm
novo:
podkonstrukcija stropa, letve 25/50_ 2,5 cm
strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm

Tp3

novo (18 cm nad ploščo):
-liti teraco_ 3 cm
-trakovi električnega talnega gretja_ 0,1 cm
-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija XPS_ 8 cm
-bitumenska hidroizolacija_ 1cm

-nova AB plošča_ 12cm

▨ kamen obstoječe
▨ armiran beton obstoječe
▨ armiran beton NOVO
▨ MK stene NOVO
▨ porobeton NOVO
▨ betonski estrih NOVO
▨ XPS NOVO

NOVO ±0.00=+333,70 n.m.v. ABSOLUTNO
kota pritličja +0,05

-VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!
-IZVAJALEC MORA PRED GRADNJO OZ. VGRADNJO PREVERITI VSE BISTVENE MERE. V KOLIKOR SE POJAVLJAJO ODSTOPANJA, JIH MORA USKLADITI Z NADZORNIKOM OZ. ARHITEKTOM.
-POVRŠINE PROSTOROV SO PODANE NA ZIDARSKE MERE, OMET IN OBLOGE NISO UPOŠTEVANI.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **PREREZ BB** Merilo: 1:25	
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.	Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:
				Številka lista: 1.5.2.4

A0: 841x1189
A: 1.0 m²
27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_0810.dwg