A4x3: 297x630
A: 0.187 m²

01.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_2609.dwg

vrata / notranja / enokrilna / lesena / s skritimi podboji poravnanimi z zidom
pogled iz N7



VN1	KOM: 2x leva, 1x desna	prostor: sanitarije N9.1, N9.2, garderoba N9.3
zidarska odprtina	100/ 245 cm (preveriti s ponudnikom vrat!!)	
svetla mera	90/ 240 cm	
širina špalete	/	
podboj	skrit v steno, kot npr. Xinnix X40 - skriti, poravnan z zidom, silikonsko tesnilo	
vratno krilo	poravnano s steno, vratno krilo leseno, HPL obojestransko obdelano v lesnem dekorju	
barva	po izboru projektanta- lesni dekor (enako kot obloga stene)	
panti	trojni, kot npr. skrita nasadila Xinnix X4030	
kljuka	alu, z rozeto, po izboru projektanta	
ključavnica	magnetna, s ključem	
rešetka	vrata spodrezana 1,5 cm	
samozapiralo	DA	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

vrata / notranja / enokrilna / steklo
pogled iz N11.2



VN3	KOM: 1x leva	prostor: dvorana 2- N11.2
zidarska odprtina	116/ 225 (obstoječe)	
svetla mera	100/ 225 cm	
širina špalete	/	
podboj	brez	
vratno krilo	steklo, enoslojno varnostno kaljeno steklo 10 mm, barvano v masi (Parsol Grey), fino brušeni robovi	
barva	/	
panti	dvojni, za nihajna vrata, talna vzmet vgrajena v tlak	
kljuka	lesen vertikalni ročaj na obeh straneh, masiven hrast, po detajlu	
ključavnica	cilindrična sistemska, s ključem	
rešetka	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

polkna / notranja / dvokrilna / lesena
pogled iz N11



P6	KOM: 6 kom	prostor: dvorana 1 N11.1, dvorana 2 N11.2
dimenzija okna	110/ 160 cm (preveriti dimenzijo obstoječih oken na objektu!!)	
dimenzija polkna	103/ 153 cm (prilagoditi dimenzijo obstoječemu oknu)	
širina špalete	/	
podboj	/	
krilo	dvo krilno, masivno leseno, dimenzijsko poravnano z notranjim okvirjem okna, v sredini prekinjeno (prostor za kljuko)	
barva, oblikovanje	zelena (enako kot obstoječi okenski okvirji), na obeh krilih oblikovane 3 kasete	
panti	dvojni, montirani na zunanji okvir okna	
kljuka	/	
ključavnica	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEME NOTRANJIH VRAT IN POLKEN- NADSTROPJE** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.7

A4/0: 297x1261
A4/1: 297x1261
01.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.5 - PZI_grad Štanjel_Zidaka_spodnji Palacu_NOVA MAPA_2020.dwg

zasteklitev / notranja
pogled iz N6



SS5	KOM: 1	prostor: vitežka soba N5
dimenzija	6971/ 350 cm, dvokrilna vrata 200/ 240	
okvir sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki steklí kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v mas (Parsol Grey), fino brušeni robovi. POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- 1x dvokrilna vrata, ostali segmenti fikso.	
kljuka	vertikalni ročaj na obeh straneh, masiven hrast, po detalju.	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ.	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	panti z možnostjo odpiranja za 180°	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAILE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

zasteklitev / notranja
pogled iz N6



SS6	KOM: 1	prostor: vitežka soba N5
dimenzija	392/ 350 cm	
okvir sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki steklí kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v mas (Parsol Grey),fino brušeni robovi.POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- fikso	
kljuka	/	
ključavnica	/	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAILE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

zasteklitev / notranja
pogled iz N6



SS7	KOM: 1	prostor: stopnišče NB.1
dimenzija	6971/ 350 cm, enokrilna vrata 100/ 240	
okvir sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki steklí kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v mas (Parsol Grey), fino brušeni robovi. POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- 1x enokrilna vrata, ostali segmenti fikso	
kljuka	vertikalni ročaj na obeh straneh, masiven hrast, po detalju.	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ.	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAILE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

zasteklitev / notranja
pogled iz N6



SS8	KOM: 1	prostor: stopnišče NB.1
dimenzija	274/ 350 cm	
okvir sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki steklí kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v mas (Parsol Grey), fino brušeni robovi. POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- fikso	
kljuka	/	
ključavnica	/	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAILE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

zasteklitev / notranja
pogled iz N7



SS9	KOM: 1	prostor: stopnišče NB.1
dimenzija	6971/ 350 cm, enokrilna vrata 100/ 240	
okvir sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki steklí kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v mas (Parsol Grey), fino brušeni robovi. POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- 1x enokrilna vrata, ostali segmenti fikso	
kljuka	vertikalni ročaj na obeh straneh, masiven hrast, po detalju.	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ.	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAILE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

zasteklitev / zunanja/ ograja
pogled od zunaj



O2	KOM: 3	prostor: vitežka soba N5
dimenzija	zunanja steklena ograja 114/ 60 (obstoječa okno 118/ 152- vs poseges)	
okvir sistem	minimalni vertikalni ALU profil 20/20 mm, fiksnan v obstoječe kamnito okno	
zasteklitev	dvoslojno varnostno kaljeno steklo 4+4 mm	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	/	
kljuka	/	
ključavnica	/	
senčilo	/	
samozapiralo	ni zahtev	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	/	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAILE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

Projektant:
PROJEKT.. d.d. NOVA GORICA

Investitor:
Občina Komen
Komen 86, 6223 Komen

Objekt:
GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP

Vrsta načrta:
1_ARHITEKTURA

Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Številka načrta: 14272_2_3
Številka projekta: 14272_9

Naslov:
SHEME STEKLENIH STEN IN VRAT- NADSTROPJE

Merilo: 1:50

Odgovorna vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh. — Iz. št.: ZAPS 1389
Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh. — Iz. št.: ZAPS 1389
Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a. — Iz. št.: ZAPS 1677

Datum: september 2018
Spremembe:
Številka lista: 1.5.4-8

A4x3: 297x630
A: 0.187 m²

01.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_2609.dwg

akustična premična stena / notranja

pogled iz N11.2



AS2	KOM: 1	prostor: dvorana 2- N11.2
dimenzija	689/ 350 cm, 1x enokrilna vrata 90/ 210	
okvir/ sistem/ polnilo	Pomična stena sestavljena iz ročno pomičnih posameznih elementov. Nosilna konstrukcija panelov je iz kovinskih cevi, vsi medprostori so zapolnjeni z izolativnim materialom, vertiklani alu-profili omogočajo tesnenje z vgrajenimi magnetnimi trakovi in hkrati prekrivajo-ščitijo zaključne plošče iveral.(sistem kot npr Optimal 110)	
barva	po izboru projektanta (RAL 8019)	
odpiranje/ delitev	7 delno, po shemi	
kljuka	vgrajena v vrata	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	42 dB. Nad tekalno progo se mora izvesti ustrezno protihrupno izolacijo. Protihrupno izolativnost po standardu DIN EN 20 140-3: 1999 je potrebno dokazati z ustreznim certifikatom.	
opomba	Uporabljeni materiali morajo biti korozijsko zaščiteni. Ponujene podkonstrucije in jeklena obešala tekalne proge pomičnih sten je treba izvesti skladno s standardom DIN 18000-7 (in tudi s poglavjem C, standarda DIN 18 335). VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

akustična premična stena / notranja

pogled iz N11.3



AS3	KOM: 1	prostor: dvorana 3- N11.3
dimenzija	686/ 350 cm, 1x enokrilna vrata 90/ 210	
okvir/ sistem/ polnilo	Pomična stena sestavljena iz ročno pomičnih posameznih elementov. Nosilna konstrukcija panelov je iz kovinskih cevi, vsi medprostori so zapolnjeni z izolativnim materialom, vertiklani alu-profili omogočajo tesnenje z vgrajenimi magnetnimi trakovi in hkrati prekrivajo-ščitijo zaključne plošče iveral.(sistem kot npr Optimal 110)	
barva	po izboru projektanta (RAL 8019)	
odpiranje/ delitev	7 delno, po shemi	
kljuka	vgrajena v vrata	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	42 dB. Nad tekalno progo se mora izvesti ustrezno protihrupno izolacijo. Protihrupno izolativnost po standardu DIN EN 20 140-3: 1999 je potrebno dokazati z ustreznim certifikatom.	
opomba	Uporabljeni materiali morajo biti korozijsko zaščiteni. Ponujene podkonstrucije in jeklena obešala tekalne proge pomičnih sten je treba izvesti skladno s standardom DIN 18000-7 (in tudi s poglavjem C, standarda DIN 18 335). VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEME AKUSTIČNIH STEN- NADSTROPJE** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.9

A4: 210x297
A: 0.0625 m²

27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_2609.dwg

sanitarne stene/ kompaktne laminatne plošče HPL
garderoba nadstropje





pogled 1_sanitarna stena ST5

ST5	KOM: 1	prostor: garderoba N9.2
dimenzija	157/ 200 cm	
svetla mera vrat	60/ 200 cm	
material	stene in vrata kabin iz kompaktnih laminatnih plošč (HPL), debeline 12 mm	
barva	enobarvni dekor bele barve, po izboru projektanta	
panti	trojni, vidni z notranje strani kabine	
kljuka	/	
ključavnica	rozeta prosto/ zasedeno, zapiranje z notranje strani	
ostala oprema	kljukica za obešanje z notranje strani vrat	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

Projektant:

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEME SANITARNIH STEN- NADSTROPJE** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.10

A4x3: 297x630
A: 0.187 m²

01.10.2018

1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_2609.dwg

SANITARIJE Ž_N9.1

keramika 01



keramika 02



keramika 03



keramika 04



GARDEROBA_N9.3

keramika 09



keramika 10



keramika 11



SANITARIJE M_N9.2

keramika 05



keramika 06



keramika 07



keramika 08



tloris



Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEME KERAMIKE SANITARIJE NADSTROPJE** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št.: ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št.: ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št.: ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.11

A4x3: 297x630
A: 0.187 m²

01.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_2609.dwg

vrata / notranja / enokrilna / lesena / s skritimi podboji poravnanimi z zidom

pogled iz M6



VN1	KOM: 1x leva	prostor: tehnični prostor/ depo M7.1
zidarska odprtina	100/ 245 cm (preveriti s ponudnikom vrat!!)	
svetla mera	90/ 240 cm	
širina špalete	/	
podboj	skrit v steno, kot npr. Xinnix X40 - skriti, poravnan z zidom, silikonsko tesnilo	
vratno krilo	poravnano s steno, vratno krilo leseno, HPL obojestransko obdelano v lesnem dekorju	
barva	po izboru projektanta- lesni dekor (enako kot obloga stene)	
panti	trojni, kot npr. skrita nasadila Xinnix X4030	
kljuka	alu, z rozeto, po izboru projektanta	
ključavnica	magnetna, s ključem	
rešetka	vrata spodrezana 1,5 cm	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

vrata / zunanja / enokrilna/ s kamnito ierto

pogled od zunaj



VZ1	KOM: 1x desna	prostor: začasni prehod M8.1
zidarska odprtina	132/ 260 cm (razširitev obstoječe širine, znižanje obstoječe višine oz izvedba nove preklade)	
svetla mera	90/ 240 cm	
širina špalete	22+ 22 cm	
podboj	kamnita ierta 16/ 22	
vratno krilo	leseno, po vzoru novih zunanjih vrat v spodnjem palaciju	
barva	zelene barve, po vzoru novih zunanjih vrat v spodnjem palaciju	
panti	trojni, na zunanji strani	
kljuka	notranja kovana, po vzoru kljuk na zunanjih vratih v spodnjem palaciju; zunaj bunka	
ključavnica	evakuacijska požarna ključavnica po SIST EN 179: vrata je z notranje strani možno vedno odpreti, z zunanje strani pa le s ključem	
rešetka	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	evakuacijski izhod v sili	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

polkna / notranja / dvokrilna / lesena

pogled iz M4.1



P7	KOM: 8 kom	prostor: muzej M4.1
dimenzija okna	108/ 72 cm (preveriti dimenzijo obstoječih oken na objektu!!)	
dimenzija polkna	krilni del 90/ 130 do 150 cm (prilagoditi dimenzijo obstoječi niši v liniji zidu) ter fiksni del 2x 90/ 60 cm	
širina špalete	/	
podboj	/	
krilo	dvo krilno, masivno leseno, dimenzijsko prilagodejo dimenziji niše na zunanji strani, v liniji zidu	
barva, oblikovanje	zelena (enako kot obstoječi okenski okviriji), na obeh krilih oblikovana kaseta	
panti	dvojni, montirani na fiksni del, ki prekriva špaleto	
kljuka	/	
ključavnica	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEME VRAT in POLKEN- MANSARDA** Merilo: 1:50	
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.	Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.12

A4x4: 297x841
A: 0,25 m²

01.10.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAK_2809.dwg

zasteklitev / notranja
pogled iz M4.2



zasteklitev / notranja
pogled iz M4.2



zasteklitev / notranja
pogled iz M6



SS10	KOM: 1	prostor: stopnišče M 5.1
dimenzija	697/ 320 cm, enokrilna vrata 100/ 240	
okvir/ sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki stekel kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v masi (Parsol Grey), fino brušeni robovi. POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- 1x enokrilna vrata, ostali segmenti fiksno	
kljuka	vertikalni ročaj na obeh straneh, masiven hrast, po detajlu	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

SS11	KOM: 1	prostor: stopnišče M5.1
dimenzija	274/ 320 cm	
okvir/ sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki stekel kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v masi (Parsol Grey), fino brušeni robovi. POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- fiksno	
kljuka	/	
ključavnica	/	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

SS12	KOM: 1	prostor: stopnišče M5.1
dimenzija	697/ 320 cm, enokrilna vrata 100/ 240	
okvir/ sistem	obodni profil 20/20 mm, vertikalni stiki stekel kitani, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče	
zasteklitev	enoslojno varnostno kaljeno steklo 14 mm, barvano v masi (Parsol Grey), fino brušeni robovi. POTREBNO PREVERITI STATIKO STEKLA!	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	po shemi- 1x enokrilna vrata, ostali segmenti fiksno	
kljuka	vertikalni ročaj na obeh straneh, masiven hrast, po detajlu	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEME STEKLENIH STEN MANSARDA** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.13

A4: 210x297
A: 0.0625 m²

27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_2609.dwg

strešno okno / odvod dima in toplote stopnišča





prerez AA



prerez BB

ODT1	KOM: 1	prostor: stopnišče M5.1
dimenzija	134/98 cm, geometrična površina okna 1,13 m2 (v skladu s ŠPV zahtevana geometrična površina okna minimalno 1,00 m2)	
okvir/ sistem	sistem za odvod dima, sestavljen iz strešnega okna z integriranim požarnim motorjem in krmilno centralo, s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu. (kot npr Velux GGL 40 UK 04)	
zasteklitev	dvoslojna, zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Uw=1,3 W/m²K, Ug=1,0 W/m²K	
barva	izdelano iz lepljencev bora, impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom	
odpiranje/ delitev	krilo vpeto v sredini, z električnim odpiranjem in zapiranjem preko integriranega elektromotorja (kot VELUX tip GGL 307040) s stikalom na krmilni enoti (kot VELUX tip KFC 210).	
kljuka	/	
ključavnica	/	
senčilo	/	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	/	
zvočna izolativnost	/	
ostala oprema	integriran elektromotor (kot VELUX tip GGL 307040) s stikalom na krmilni enoti (kot VELUX tip KFC 210). Okno vgrajeno z obrobo za profilirano kritino (kot VELUX tip EDW, Alu, kot RAL 7043) in za samostojno vgradnjo ter s senzorjem za dež (kot VELUX tip KLA 200). Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenažni žlebič (kot VELUX tip BDX) ter s parno zaporo (kot VELUX tip BBX).	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEMA STREŠNEGA OKNA** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.14

A4: 210x297
A: 0.0625 m²

27.03.2018
1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.7. PZI_grad Stanjel_2sklop_spodnji Palacij_NAD MAN_2609.dwg

zasteklitev / zunanja

pogled od zunaj



O3	KOM: 1	prostor: mostovž M8	U max=1,30 W/m²K

dimenzija	272/ 240 cm
okvir/ sistem	alu okenski sistem Schüco AWS 75.SI+ (ali enakovredno), vključno s potrebno podkonstrukcijo
zasteklitev	dvoslojni termopan, Ug=1,1 W/m²K, TPS distančnik stekla, varnostno kaljeno steklo ESG z notranje strani, varnostno lepljeno steklo VSG z zunanje strani, v skladu s standardom EN 12150-2 in EN 14449
barva	po izboru projektanta
odpiranje/ delitev	po shemi- 3 delno, odpiranje vseh segmentov (zaradi čiščenja) okrog vertikalne osi in na ventus, skrito sistemsko okovje
kljuka	po izboru projektanta
ključavnica	ključavnice na kljukah, ki onemogočajo odpiranje obiskovalcem
senčilo	/
samozapiralo	/
požarna odpornost	ni zahtev
zvočna izolativnost	/
ostala oprema	/
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **Občina Komen** **Komen 86, 6223 Komen**			Risba: **SHEMA ZUNANJE ZASTEKLITVE- MOSTOVŽ** Merilo: 1:50		
Objekt: **GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 2.SKLOP**			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.		Id. št. : ZAPS 1389
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_II_1	Številka projekta: 14272_II	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.15